SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec

Protocolo vinculado: RES-PA-1501253-20260326-02 **Número do processo:**
Data do protocolo: 26/03/2026 **Data do cadastro do processo:** 26/03/2026 15:48:09
Interessado: Município de Bannach
Procedência:
Assunto: Ações de Resposta

MOVIMENTAÇÕES

Prefeitura Municipal de Bannach-PA

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE

META 1 — **BSTC 100 COORDENADA 7º22'46.00's, 50º25'28.00"W**

10



OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI TOTAMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A DUPLICAÇÃO DA LINHA USANDO UMA LINHA BDTC-100. E BOCAS 02

META 1

2



0

META 2 — **BSTC 100 COORDENADA 7º24'45.00's, 50º26'25.00"W**



OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SUE CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02

META 3 — **BSTC 100 COORDENADA 7º25'39.00's, 50º28'49.00"W**



OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SUE CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02

Prefeitura Municipal de Bannach-PA

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE

META 4	**BSTC 100 COORDENADA 7º26'46.00's, 50º27'40.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA LINHA PARALELA DE BSTC-100. E BOCAS **02**
META 5	**BSTC 100 COORDENADA 7º18'13.00's, 50º27'03.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS **02**
META 6	**PONTE DE MADEIRA 8 M COORDENADA 7º18'10.00's, 50º27'32.00"W**
	OCORRÊNCIA:A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE TEVE SUA ESTRUTURA ABALADA PELA AÇÃO ENXURRADA, PROPÕE-SE SUA RECONSTRUÇÃO. **02**
META 7	**BSTC 100 COORDENADA 7º18'22.00's, 50º26'20.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO CO IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS **02**

Prefeitura Municipal de Bannach-PA

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE	
META 8	**PONTE DE MADEIRA 8 M- COORDENADA 7°17'03.00's, 50°25'53.00"W**
	A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA. 02
META 9	**BSTC 100 COORDENADA 7°20'04.00's, 50°25'09.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM IMPLANTÇÃO DE 2 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02
META 10	**BSTC 100 COORDENADA 7°25'39.00's, 50°28'49.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02
	BSTC 100 COORDENADA 7°25'39.00's, 50°28'49.00"W
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02

Prefeitura Municipal de Bannach-PA

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE

META 11	**PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º23'21.33's, 50º31'30.55"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA. **02**
	**0**
META 12	**PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º17'16.00's, 50º24'45.00"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA. **02**
META 13	**PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º26'33.00's, 50º24'01.00"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA. **02**

Prefeitura Municipal de Bannach-PA

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE

META 14	**BSTC 100 COORDENADA 7º26'46.00's, 50º27'40.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS 02
META 15	**PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º33'09.92's, 50º47'07.39"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE U PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA. 02
META 16	**BSTC 100 COORDENADA 7º20'59.00's, 50º24'30.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS 02
META 17	**BSTC 100 COORDENADA 7º25'39.00's, 50º28'49.00"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SUE CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO CO IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS 02

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

Obra:	RSTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRE	Data:	23/03/2026
Município:	BANNACH- PA	BDI:	25,00%
Locais:	ZONA RURAL- BANNACH-PA	ONERADO	

PLANILHA DE METAS

Item	SICRO-OUT/25 SINAPI-FEV/2026	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valores - R$		
					Tabela	Unitário	Total
1.0		**META 1**					
1.1	804199	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	4,00	2589,84	3.237,30	12.949,20
1.2	804419	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	5.075,43	6.344,29	12.688,58
1.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
1.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,2	7,75	2.325,00
		Subtotal item 1.0					**33.063,53**
2.0		**META 2**					
2.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,2	1.182,75	3.548,25
2.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
2.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
2.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
		Subtotal item 2.0					**16.794,20**
3.0		**META 3**					
3.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,2	1.182,75	3.548,25
3.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
3.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
3.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
		Subtotal item 3.0					**16.794,20**
4.0		**META 4**					
4.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	9,00	946,2	1.182,75	10.644,75
4.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
4.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
4.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
4.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00

Subtotal item 4.0							**23.890,70**
5.0		**META 5**					
5.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,2	1.182,75	2.365,50
5.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
5.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
5.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
5.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 5.0							**15.611,45**

6.0		**META 6**					
6.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(8,0 X 5,0)	m²	40,00	2.826,88	3.533,60	141.343,84
Subtotal item 6.0							**141.343,84**

7.0		**META 7**					
7.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,20	1.182,75	3.548,25
7.2	804419	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
7.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
7.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
7.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 6.0							**16.794,20**

8.0		**META 8**					
8.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(8,0 X 5,0)	m²	40,00	2.826,88	3.533,60	141.343,84
Subtotal item 8.0							**141.343,84**

9.0		**META 9**					
9.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,20	1.182,75	2.365,50
9.2	804419	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
9.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
9.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
9.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 9.0							**15.611,45**

10.0		**META 10**					
10.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,20	1.182,75	3.548,25
10.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
10.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
10.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
10.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 10.0							**16.794,20**

11.0		**META 11**					

11.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(10,0 X 5,0)	m²	50,00	2.826,88	3.533,60	176.680,00
Subtotal item 11.0							**176.680,00**
12.0		**META 12**					
12.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(10,0 X 5,0)	m²	50,00	2.826,88	3.533,60	176.680,00
Subtotal item 12.0							**176.680,00**
13.0		**META 13**					
13.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(10,0 X 5,0)	m²	50,00	2.826,88	3.533,60	176.680,00
Subtotal item 13.0							**176.680,00**
14.0		**META 14**					
14.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,20	1.182,75	2.365,50
14.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
14.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
14.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
14.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 14.0							**15.611,45**
15.0		**META 15**					
15.1	PROPRIO	RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(10,0 X 5,0)	m²	50,00	2.826,88	3.533,60	176.680,00
Subtotal item 15.0							**176.680,00**
16.0		**META 16**					
16.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,20	1.182,75	2.365,50
16.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
16.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
16.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
16.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 16.0							**15.611,45**
17.0		**META 17**					
17.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,20	1.182,75	3.548,25
17.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
17.3	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
17.4	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
17.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 17.0							**16.794,20**
TOTAL GERAL							**1.192.778,71**

PREFEITURA DE BANNACH
UMA GESTÃO PARA TODOS

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BANNACH

Ofício Nº. 039/*2026*

Bannach-PA, 26 de março de 2026

Ao Senhor
Wolnei Wolff Barreiros
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: **Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre**

Senhor Secretário Nacional,

1. Este ofício refere-se ao previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar **apoio federal complementar** a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.

2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o Município de Bannach-PA.

Processo S2ID:	59051.046590/2026-10		
Desastre:	Chuvas intensas	Data do desastre:	19/02/2026
Protocolo da Solicitação do Reconhecimento Federal da situação de emergência		PA-F-1501253-13214-20260219	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		Portaria Nº 645, de 02 de março de 2026	
Protocolo do Formulário de Solicitação de Recursos Federais para Resposta		**RES-PA-1501253-20260326-02**	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, **solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado**.

Atenciosamente,

Valbetânio Barbosa Milhomem
Prefeito Municipal de Bannach

Referência: Portaria Nº 194 de 17 de Maio de 2024, Art.6º, alínea a

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: PA	MUNICÍPIO: Bannach	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	DATA DA OCORRÊNCIA: 19/02/2026	

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	148	3202

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

BDTC 100 COORDENADA 7º22'46.00's, 50º25'28.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI TOTAMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A DUPLICAÇÃO DA LINHA USANDO UMA LINHA BDTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	30	33.063,53

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BDTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	33.063,53	33.063,53

Meta 2:

BSTC 100 COORDENADA 7º24'45.00's, 50º26'25.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SUE CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
600	30	16.794,20

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	16.794,20	16.794,20

Meta 3:

BSTC 100 COORDENADA 7º25'39.00's, 50º28'49.00"W

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
600	30	16.794,20

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	16.794,20	16.794,20

Meta 4:

BSTC 100 COORDENADA 7º26'46.00's, 50º27'40.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA LINHA PARALELA DE BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
700	30	23.890,70

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	23.890,70	23.890,70

Meta 5:

BSTC 100 COORDENADA 7º18'13.00's, 50º27'03.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
500	30	15.611,45

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC 100				Serviço
	1	UNIDADES	30	15.611,45	15.611,45

Meta 6:

RESTABELECIMENTO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI(8,0 X 5,0)

OCORRÊNCIA:A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE TEVE SUA ESTRUTURA ABALADA PELA AÇÃO DA ENXURRADA, PROPÕE-SE SUA RECONSTRUÇÃO.

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	60	141.344,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-8,0 M				Serviço
	40	METRO QUADRADO	60	3.533,60	141.344,00

Meta 7:

BSTC 100 COORDENADA 7º18'22.00's, 50º26'20.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
500	30	16.794,20

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	16.794,20	16.794,20

Meta 8:

PONTE DE MADEIRA 8 M- COORDENADA 7º17'03.00's, 50º25'53.00"W

A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	60	141.344,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-8,0 M				Serviço
	40	METRO QUADRADO	60	3.533,60	141.344,00

Meta 9:

BSTC 100 COORDENADA 7º20'04.00's, 50º25'09.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE 2 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
600	30	15.611,45

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				
	1	UNIDADES	30	15.611,45	15.611,45

Meta 10:

BSTC 100 COORDENADA 7º25'39.00's, 50º28'49.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
700	30	16.794,20

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	16.794,20	16.794,20

Meta 11:

PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º23'21.33's, 50º31'30.55"W

OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	60	176.680,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-10,0 M				Serviço
	50	METRO QUADRADO	60	3.533,60	176.680,00

Meta 12:

PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º17'16.00's, 50º24'45.00"W

OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA.

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	60	176.680,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-10,0 M				Serviço
	50	METRO QUADRADO	60	3.533,60	176.680,00

Meta 13:

PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º26'33.00's, 50º24'01.00"W

OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
900	60	176.680,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-10,0 M				Serviço
	50	METRO QUADRADO	60	3.533,60	176.680,00

Meta 14:

BSTC 100 COORDENADA 7º26'46.00's, 50º27'40.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	30	15.611,45

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	15.611,45	15.611,45

Meta 15:

PONTE DE MADEIRA 10 M- COORDENADA 7º33'09.92's, 50º47'07.39"W

OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA ABALANDO SUA ESTRUTURA. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA ESTAQUEADA

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
700	60	176.680,00

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	PONTE DE MADEIRA EM ESTACA CRAVADA-10,0 M				Serviço
	50	METRO QUADRADO	60	3.533,60	176.680,00

Meta 16:

BSTC 100 COORDENADA 7º20'59.00's, 50º24'30.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA PERDENDO SUA COBERTURA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MANILHAS DE BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
500	30	15.611,45

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	15.611,45	15.611,45

Meta 17:

BSTC 100 COORDENADA 7º25'39.00's, 50º28'49.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PELA AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE DE SUE CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE 3 MANILHAS BSTC-100. E BOCAS

Pessoas diretamente beneficiadas	Período de execução (em dias)	Valor total (R$) da Meta
800	30	16.794,20

Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R$)	Valor total (R$) do item
1	BSTC-100				Serviço
	1	UNIDADES	30	16.794,20	16.794,20

VALOR TOTAL	R$ 1.192.779,03

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bannach, 26 de Março de 2026

PROPONENTE
Bannach
23.515.949/0001-20
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
517.296.792-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NEURY MACIEL ALVES
012.165.072-36
(94) 9915-9884 / (94) 99159-8848
neuryalves2012@hotmail.com